

Overzicht van de 50 werven in Limburg

Gemeente	Locatie	Locatie	Omschrijving probleem
Herk-de-Stad	N2	Kilometerpunt (kmpt) 59	Verlengen voorsorteerstrook N2 naar Urselinnenstraat
Genk	N702	Kmpt 12.620	Verzakking Inspectieputten en gevorderde sleet aan rondpunt en aansluitingen rondpunt - te vernieuwen; fietsoversteken meenemen ter verbetering
Zutendaal	N77	Tussen kmpt 4.550 en 4.7	Waterstagnatie op het fietspad wegwerken
Diepenbeek	E313	Tierstraat, Tomstraat, Reitjesbrug en Zwartveldstraat	Aanpak wegdek en aanliggende fietspaden
Dilsen-Stokkem	N78	Kruisveldstraat	Oversteek FOP breder maken
Diepenbeek	N702	Kmpt 6.600	Herasfalteren van op- en afritten Havenlaan
Genk	E314/ N744	E314 kmpt 4.9	Aanpak voetpaden
Genk	N750 X N075	N750 kmpt 0.0 N075 kmpt 13.085	Structurele aanpak wateroverlast
Hasselt	N2	Diestersteenweg x Oudestraat kmpt 63.250 EN Diestersteenweg x Vanveldekelaan kmpt 64.090	Aanpak oversteek voor voetgangers en fietsers
As	N73	Ziepstraat	Aanleg veilige oversteekplaats
As	N730	N723	Verbetering afwikkeling van kruispunt
Lanaken	N077	kmpt 14.535	Fietspad uitbreiden naar een dubbelrichtingsfietspad
Lanaken	N078	van kmpt 6.4 tot 6.9	Wegwerken van spoorvorming
Lanaken	N77b	kmpt 0.170 tot 0.280 en Industrielaan/Nijverheidslaan	Nieuwe anti-sliplaag fietsbrug aanbrengen & verkeerslichten aan kruispunt uitvoeren conform PCV
Maasmechelen	N763	Kmpt 0.3	Uitwerking veilige oplossing voor menroute, fietsers en wandelaars.
Peer	N73	Kmpt 23.605	De overgang in de rijweg van betonnen wegvak naar asfalt wegwerken
Beringen	N29	Parking en verlichtingspalen	Plantvakken maken rond vrijstaande verlichtingspalen in middenberm en ontsluiting parking de Wissel wijzigen
Beringen	N72	Kmpt 18.8	Wegaansluiting Schansvijverstraat loodrecht maken en ontubbeling wegwerken zodat inrijnsnelheid vanuit Leopoldsburg verlaagt.

Halen	N2	Kmpt 53.0 - 52.9	Aanpassen/verbreden van fietspad rond rotonde ten behoeve van dubbelrichtingsfietspad
Ham	N110	Meerhoutstraat	Damplanken heien om wegzakken talud tegen te gaan
Hamont Achel/Lummen/Diest	N71 N717 N725		Anti-sliplaag aanbrengen op houten fietsbruggen
Hechtel-Eksel	N715	Kmpt 25.400-25.600	Fietspad veiliger maken ter hoogte van inritten autokeuring
Hechtel-Eksel	N74/ N749	N740221/N740261	Amfibieëntunnel realiseren in afrit en oprit om paddenoverzet te realiseren
Herk-de-Stad	N2	Kmpt 56.05	Winningweg wordt toegankelijke ontsluiting voor actieve weggebruikers, wegaansluiting wegwerken
Heusden-Zolder	E314	Lummenweg	Slemlaag fietspaden vernieuwen
Heusden-Zolder	E314	Weyerman	Voetpad herstellen en vervangen door asfalt.
Houthalen-Helchteren	N719	De Ramp	Wegaansluiting maken tot loutere ontsluiting voor actieve weggebruikers
Leopoldsburg	N72	Kmpt 20.6	Verharde berm achter voetpad vergroenen om wildparkeren te vermijden tijdens schooluren en het voetpad veiliger te maken.
Leopoldsburg	N746	Kmpt 2.3-2.433	Middenberm verwijderen wegens verlaging van snelheidsregime
Lommel	N746	Kattenbos 106 binnenbocht	Bijkomende greppel realiseren naast fietspad om waterstagnatie op te lossen
Lummen	N717	Schulensebaan kmpt 17.7	Fietsoversteekplaats realiseren
Lummen	N717	Ringlaan	Verwijderen aansluiting Schomsstraat ter hoogte van oprit naar E314
Pelt	N712	Heerstraat kmpt 21.244	Voetpad wijzigen naar gemengd voet/fietspad tussen Boseind en oude Kerkhofstraat
Alken	N80	Thv kmpt 7.250	Verlengen van afslagstroken naar Vliegstraat en Langveldstraat
Bilzen	N745	Thv kmpt 4.1 en 50	Verzakking herstellen in rijweg en fietspad
Borgloon	N79	N79a Borgloon	Doorstromingsknelpunt op T-kruispunt komende van Borgloon centrum richting Tongeren wegwerken

Borgloon (Gotem)	N79	Tussen kmpt 8.5 en 8.6	Spoorvorming in rijweg en waterstagnatie op fietspad achter bushalte wegwerken
Borgloon (Rijkel)	N79	Tussen kmpt 4.950 en 5.200	Spoorvorming in rijweg wegwerken
Heers	N743	Kmpt 1.2+50 en 1.3-25	Anti-sliplaag fietsbruggen vernieuwen
Heers	N743		Greppel maken om wateroverlast tegen te gaan
Herstappe	N614	Dorpsstraat	Realiseren van dubbelrichtingsoversteek aan zuidkant
Hoeselt	N730	Hernerweg	Kleine ingrepen ter verbetering van de oversteekbaarheid van voetganger en fietser.
Sint-Truiden	N3	Tussen kmpt 58.3 en 69.8	Lokaal vervangen van gebroken en verzakte betonplaten.
Sint-Truiden	N80	Tussen kmpt 17.3 en 17.7	Verzakte klinkers van fietspaden en verslechterde asfalt van zijstraten (incl aanliggende fietspad) vernieuwen
Sint-Truiden/ Borgloon/ Tongeren	N79	Tussen kmpt 0 en 19.9	Funderingsproblemen wegwerken
Tongeren	N20	Tussen kmpt 17.400 en 17.500 links	Talud herstellen in rijweg en aanliggend fietspad
Tongeren	N758	Kruispunt Lindebornstraat en Gerestraat	Aanpassen boordstenen thv de aansluitingen van de Lindebornstraat en Gerestraat op de N758 in functie van fietsers
Voeren	N627	Voerenstraat	Aanpassen kruispunt